

## REMONT ŚCIANY – 740 m<sup>2</sup>

BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO V KONDYGNACYJNEGO  
PRZY UL. FRYSZTACKIEJ 5, 6, 7 i 8 W SZCZECINE.

### ZAKRES PRAC:

1. Zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób postronnych.
2. Ustawienie rusztowań.
3. Zabezpieczenie stolarki okiennej i parapetów.
4. Umycie ścian i cokołów wodą pod ciśnieniem za pomocą myjki ciśnieniowej przy użyciu detergentu lub specjalnego środka do mycia fasad. Jeżeli jednokrotne mycie będzie niewystarczające mycie należy powtórzyć.
5. W przypadku występowania na elewacji glonów i grzybów pleśniowych powierzchnie odkazić specjalistycznymi preparatami do zwalczania tego typu organizmów, zgodnie z zaleceniami producenta i w korelacji z farbami tego samego producenta.
6. Uzupelnienie ewentualnych ubytków.
7. Zagruntowanie powierzchni ścian.
8. Wykonanie warstwy zbrojącej na całej powierzchni ściany z zastosowaniem siatki z włókna szklanego o symbolu AKE wg aprobaty technicznej ITB AT-15/3833/99 o oczkach 6 x 3,5 mm odpowiadająca normie PN-92/P-85010. Ciężar 1 m<sup>2</sup> siatki standardowej powinien wynosić 160 + 10%, natomiast siatki pancernej i narożników z siatki pancernej 280 g/m<sup>2</sup>.
9. Zagruntowanie i położenie tynku cienkowarstwowego.
10. Zagruntowanie i pomalowanie wyprawy elewacyjnej farbami silikonowymi (1x gruntowanie i 2x malowanie farbą) w kolorze zbliżonym do istniejącego.
11. Dostawa i wymiana kratki wentylacyjnych.
12. Demontaż rusztowań.
13. Uporządkowanie przyległego terenu nawiezienie ziemi urodzajnej i posianie trawy.
14. Wywóz i utylizacja odpadów.

mg

