

„Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami mieszkalnymi w ilości 61 szt., lokalem handlowo-usługowym w poziomie parteru garażem podziemnym, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce gruntu 114/14 z obręb 1056 w rejonie ulic Legnicka i Ruska w Szczecinie”

ELEWACJA PRZEDMIAR ROBÓT

VI.III	elewacja			
69	KNR AT-31 0202-05	Ocieplenie ścian (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr.15cm na ścianach	m <sup>2</sup>	559.46
70	KNR AT-31 0202-03	Ocieplenie płyt loggii (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	121.62
71	KNR AT-31 0202-05	Ocieplenie ścian (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr.18cm na ścianach	m <sup>2</sup>	1318.57
72	KNR AT-31 0101-05 +kalk. własna	Przyklejanie płyt styropianowych o gr.27cm na ścianach - pogrubienie ocieplenia do gr.42cm	m <sup>2</sup>	72.64
73	KNR AT-31 0202-01	Ocieplenie ścian (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr.5cm na ścianach	m <sup>2</sup>	37.51
74	KNR AT-31 0206-09	Ocieplenie ścian z okładziną z płytek klinkierowych 25x6 cm; płyty styropianowe gr.18cm	m <sup>2</sup>	43.76
75	KNR AT-31 0301-01	Ocieplenie kominów (wyprawa tynkarska mineralna); płyty z wełny mineralnej gr. 5cm	m <sup>2</sup>	453.81
76	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m	1086.21
77	KNR AT-31 0704-01	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m <sup>2</sup> do podłoża z silikonów	m <sup>2</sup>	1921.79
78	KNR AT-31 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikatową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłoneące	m <sup>2</sup>	2369.35
79	KNR-W 2-02 0514-02 +kalk. własna	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej	m <sup>2</sup>	64.16
<del>80</del>	<del>KNR-W 2-02 0526-02 +kalk. własna</del>	<del>Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej</del>	<del>m</del>	<del>154.50</del>
81	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m <sup>2</sup>	700.00
82	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (wraz z niezbędnym przedstawieniem rusztowania) (poz.:69,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81)		
83	kalk. własna	Dostawa i montaż daszków nad balkonami ostatnich kondygnacji - daszek płaski PLUS z poliwęglanu komorowego 210x105 cm	kpl	10
84	KNR-W 2-02 1219-08	Uchwyty do flag	szt.	3
85	KNR-W 2-02	Nr policyjny	szt.	3