

I. ROBOTY REMONTOWE WEWNĄTRZ KIOSKÓW WEJŚCIOWYCH (PRZYBUDÓWEK).

1. Skucie istniejącej posadzki.
2. Ułożenie warstwy wyrównawczej,
3. Wykonać hydroizolację posadzki wraz z wywinięciem na ścianę na wysokość 15 cm.
4. Ułożenie jastrychu betonowego.
5. Ułożenie gresu antypoślizgowego (wierzchnia warstwa wykończeniowa powinna znajdować się 2 cm powyżej poziomu podejścia przed wejściem do przedsionka).
6. Oczyszczenie ścian i sufitu ze starych powłok malarskich.
7. Odspoinowany od podłoża tynk skuć do warstwy trwałej.
8. Uzupełnienie tynku, naprawa pęknięć, uszczelnienie ubytków.
9. Powierzchnie ścian przygotować pod ułożenie płytek ceramicznych na całej wysokości (od podłogi do sufitu).
10. Ułożenie płytek ceramicznych na całej wysokości (od podłogi do sufitu).
11. Sufit zaszpachlować na gładko, zagruntować i pomalować farbą akrylową zmywalną.
12. Malowanie farbą olejną szafek elektrycznych.
13. Malowanie farbą Hammerite drzwi zewnętrznych i wewnętrznych przedsionka.

II. ROBOTY PORZĄDKOWE

1. Zabezpieczenie podłóg folią.
2. Mycie po robotach malarskich drzwi.
3. Mycie po robotach malarskich okien.
4. Mycie po robotach malarskich stopni, podstopni i posadzek.
5. Wywóz i utylizacja odpadów.



Starszy Inspektor Nadzoru
A.O. „Usironie”

Andrzej Natkaniec
upr. bud. nr 114/Sz/94

Uwaga.

Kolor farby, kolor pochwyków z drewna oraz kolor gresu i glazury należy uzgodnić z Kierownikiem Administracji Osiedla „Ustronie”.

**Starszy Inspektor Nadzoru
A.O. „Ustronie”**

Andrzej Natkaniec
upr. bud. nr 114/Sz/94

