

**Osiedle „Śródmieście”  
al. Powstańców Wlkp. 6-6b**

**Naprawa dachu o powierzchni 574,70 m<sup>2</sup> wraz z robotami przygotowawczymi**

Przed przystąpieniem do wyceny robót należy wykonać obmiar z natury pokrycia dachowego oraz pozostałych robót ujętych w SWZ.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług dekarских polegających na naprawie dachu nad częścią mieszkalną i balkonami wraz z robotami przygotowawczymi tj.:

**Wykonanie remontu dachu poprzez dwukrotne krycie dachu papą termozgrzewalną podkładową i nawierzchniową.**

1. wykonanie przy robotach dachowych zabezpieczeń BHP terenu budowy przed dostępem osób postronnych,
2. rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego z papy – także warstw podkładowych,
3. przygotowanie powierzchni dachu oraz elementów konstrukcji i instalacji wyprowadzonych ponad dach – usunięcie luźnych fragmentów betonu i izolacji termicznej, oczyszczenie, wypełnienie ubytków, wyrównanie spadków na powierzchni dachu,
4. montaż izoklinów,
5. ułożenie na dachu dwóch warstw papy modyfikowanej SBS na osnowie poliestrowej o gr. min. 5,2 mm, tj. podkładowej i wierzchniego krycia wraz z wywinięciem na elementy konstrukcji i instalacji wyprowadzone ponad dach,
6. uszczelnienie pokrycia w linii łączenia z elementami konstrukcji i instalacji wyprowadzonymi ponad dach,
7. demontaż i montaż zwodów, przewodów odprowadzających, uchwytów i łączników instalacji odgromowej,
8. oczyszczenie, naprawa i uszczelnienie połączeń obróbek blacharskich – – 158,2 mb.,
9. dostawa papy samoprzylepnej i termozgrzewalnej oraz innych wyrobów budowlanych niezbędnych do wykonania ww. robót budowlanych zgodnie z technologią ich realizacji,
10. wywóz i utylizacja odpadów i gruzu.

**Uwaga:**

Po wymianie instalacji odgromowej należy przeprowadzić pomiar jej rezystancji. Protokół z tego badania należy przekazać zamawiającemu w dniu odbioru robót:

Inspektor nadzoru  
robót budowlanych

*mgr inż. Grzegorz Jerzy*  
upr. bud. 87/Sz/90

1