

PRZEDMIAR DLA JEDNENGO WIATROŁAPU

NAZWA INWESTYCJI : KONSTRUKCJA DACHU WIATROŁAPU
ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. WŁOSCIĄŃSKA 14 i 22
INWESTOR : SPÓŁDZIELNIA MIESYKANIOWA "KOLEJARZ"
ADRES INWESTORA : 70-136 SZCZECIN UL. 9-go maja 17
WYKONAWCA ROBÓT :
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INŻ. ARCH. ANDRZEEJ OLEJNIK
DATA OPRACOWANIA : 4.07.2015

Stawka roboczogodziny : 14.50 zł

NARZUTY

WYKONAWCA :



Data opracowania
4.07.2015

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	WYCENA JEDNEGO ANEKSU WEJ- SCIOWEG - KONSTRUKCJA DA- CHU WIATROLAPU UL. WŁOŚCIAŃ- SKA 14 i 22				0.00
2	ROBOTY REMONTOE				0.00
3	WIEŻBA DACOWA				0.00
4	ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wieżba dachowa aneksu wejściowego - dla S. Mieszk.					
1		WYCENA JEDNEGO ANEKSU WEJŚCIOWEGO - KONSTRUKCJA DACHU WIATROŁAPU UL. WŁOŚCIAŃSKA 14 i 22			
1	KNR-W 4- d.1 01 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku (3.47+0.69)*0.45	m ² m ²	 1.872	
				RAZEM	1.872
2	KNR-W 4- d.1 01 0212-01 analogia	Ręczna rozbiórka i oczyszczenie elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 9.81*0.05	m ³ m ³	 0.491	
				RAZEM	0.491
3	KNR-W 4- d.1 01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m ² przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 4.16*0.25	m ² m ²	 1.040	
				RAZEM	1.040
2		ROBOTY REMONTOWE			
4	KNR-W 4- d.2 01 0304-01	Uzupełnienie ścian w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 4.17*0.2*0.25	m ³ m ³	 0.209	
				RAZEM	0.209
5	KNR-W 4- d.2 01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych attek z betonu monolitycznego 4.67	m ² m ²	 4.670	
				RAZEM	4.670
6	KNR-W 4- d.2 01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.05	m ³ m ³	 0.050	
				RAZEM	0.050
7	KNR-W 4- d.2 01 0214-04	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-20 4.67*-0.07	m ³ m ³	 -0.327	
				RAZEM	-0.327
8	KNR-W 2- d.2 02 0220-05	Nakrywy attek ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm 4.67	m ² m ²	 4.670	
				RAZEM	4.670
9	KNR-W 2- d.2 02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z dysperbitu - pierwsza warstwa 4.67	m ² m ²	 4.670	
				RAZEM	4.670
10	KNR-W 2- d.2 02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z dysperbitu - druga i następna warstwa 4.67	m ² m ²	 4.670	
				RAZEM	4.670
3		WIEŻBA DACHOWA			
11	KNR-W 2- d.3 05 0208-03	Konstrukcje zamocowań murłat o masie elementu do 20 kg wieżby dachowej 0.015	t t	 0.015	
				RAZEM	0.015
12	KNR-W 2- d.3 02 0401-01	Wieżba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie dachu płytami o rozpiętości 7.5 m 4.41*3.51+2.86*0.67	m ² m ²	 17.395	
				RAZEM	17.395
13	KNR-W 2- d.3 02 0606-01 analogia	Izolacje wiatrochronna 17.39	m ² m ²	 17.390	
				RAZEM	17.390
14	KNR-W 2- d.3 02 0410-04	Ołaczenie połaci dachowych łatami 20x20 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 17.39	m ² m ²	 17.390	
				RAZEM	17.390
15	NNRNKB d.3 202 0528-01	(z.IV) Pokrycie dachów o pow.do 100 m ² blachą stalową ocynkowaną profilowaną na łatach lub deskowaniu 17.39	m ² m ²	 17.390	
				RAZEM	17.390
16	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (4.41+0.57+4.17+3.51+1.55)* 0.35	m ² m ²	 4.974	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.974
17	NNRNKB d.3 202 0547-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż rynien	m		
		2.88	m	2.880	
				RAZEM	2.880
18	NNRNKB d.3 202 0547-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	NNRNKB d.3 202 0547-04	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	NNRNKB d.3 202 0550-04	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
21	NNRNKB d.3 202 0551-02	(z.VIII) Rury spustowe prostokątne w rozwinięciu do 40 cm z polichlorku winylu - montaż kolanek	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE			
22	KNR 9-03 d.4 0101-01	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. zatarte 8,6*0,3	m ²		
			m ²	2.580	
				RAZEM	2.580
23	KNR 0-21 d.4 4004-06	Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych	m ²		
		4.67	m ²	4.670	
				RAZEM	4.670
24	KNR 2-02 d.4 0609-09	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku z siatką metalową	m ²		
		4.67	m ²	4.670	
				RAZEM	4.670
25	KNR 2-17 d.4 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murywanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR DLA JEDNENGO WIATROŁAPU

NAZWA INWESTYCJI : KONSTRUKCJA DACHU WIATROŁAPU
ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. WŁOSCIAŃSKA 16, 18, 20
INWESTOR : SPÓŁDZIELNIA MIESYKANIOWA "KOLEJARZ"
ADRES INWESTORA : 70-136 SZCZECIN UL. 9-go maja 17
WYKONAWCA ROBÓT :
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INŻ. ARCH. ANDRZEEJ OLEJNIK
DATA OPRACOWANIA : 20.07.2015

Stawka roboczogodziny : 14.50 zł

NARZUTY

WYKONAWCA :



Data opracowania
20.07.2015

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	WYCENA JEDNEGO ANEKSU WEJ- SCIOWEG - KONSTRUKCJA DA- CHU WIATROŁAPU UL. WŁOSCIAŃ- SKA 16, 18, 20,				0.00
2	ROBOTY REMONTOWE				0.00
3	WIEŻBA DACOWA				0.00
4	ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wieżba dachowa aneksu wejściowego - dla S. Mieszk.					
1		WYCENA JEDNEGO ANEKSU WEJŚCIOWEG - KONSTRUKCJA DACHU WIATROŁAPU UL. WŁOSCIĄŃSKA 16, 18, 20,			
1 d.1	KNR-W 4-01 0545-07	Rozbranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku (3.47+0.69)*0.45	m ² m ²	1.872	
				RAZEM	1.872
2 d.1	KNR-W 4-01 0212-01 analogia	Ręczna rozbiórka i oczyszczenie elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 9.81*0.05	m ³ m ³	0.491	
				RAZEM	0.491
3 d.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m ² przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 4.16*0.25	m ² m ²	1.040	
				RAZEM	1.040
2		ROBOTY REMONTOE			
4 d.2	KNR-W 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych attek z betonu monolitycznego (2.13*2+2.91)*0.25*0.5	m ² m ²	0.896	
				RAZEM	0.896
5 d.2	KNR-W 4-01 0214-04	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-20 3.23*0.07	m ³ m ³	-0.226	
				RAZEM	-0.226
6 d.2	KNR-W 2-02 0220-05	Nakrywy attek ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm 3.23	m ² m ²	3.230	
				RAZEM	3.230
7 d.2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.21	m ³ m ³	0.210	
				RAZEM	0.210
8 d.2	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z dysperbituj - pierwsza warstwa 4.47*0.3	m ² m ²	1.341	
				RAZEM	1.341
9 d.2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 2.56*0.25*0.2	m ³ m ³	0.128	
				RAZEM	0.128
3		WIEŻBA DACOWA			
10 d.3	KNR-W 2-05 0208-03	Konstrukcje zamocowań murłat o masie elementu do 20 kg więzby dachowej 0.015	t t	0.015	
				RAZEM	0.015
11 d.3	KNR-W 2-02 0401-01	Wieżba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie dachu płytami o rozpiętości 7.5 m 4.41*4.17	m ² m ²	18.390	
				RAZEM	18.390
12 d.3	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Izolacje wiatrochronna 18.39	m ² m ²	18.390	
				RAZEM	18.390
13 d.3	KNR-W 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 20x20 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 18.39	m ² m ²	18.390	
				RAZEM	18.390
14 d.3	NNRNKB 202 0528-01	(z.IV) Pokrycie dachów o pow.do 100 m ² blachą stalową ocynkowaną profilowaną na łątach lub deskowaniu 18.39	m ² m ²	18.390	
				RAZEM	18.390
15 d.3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (4.41+4.17)*2* 0.35	m ² m ²	6.006	
				RAZEM	6.006
16 d.3	NNRNKB 202 0547-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż rynien	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.41	m	4.410	
				RAZEM	4.410
17	NNRNKB d.3 202 0547-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	NNRNKB d.3 202 0547-04	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	NNRNKB d.3 202 0550-04	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu o śr. 100 mm	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
20	NNRNKB d.3 202 0551-02	(z.VIII) Rury spustowe prostokątne w rozwinięciu do 40 cm z polichloru winylu - montaż kolanek	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE			
21	KNR 9-03 d.4 0101-01	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. zatarte (4.41+4.17)*2*0.35	m ²		
			m ²	6.006	
				RAZEM	6.006
22	KNR 0-21 d.4 4004-06	Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 2-02 d.4 0609-09	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku z siatką metalową	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 2-17 d.4 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murywanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000