

PRZEDMIAR

Szczecin ul. Potulicka 40 - przebudowa schodów zewnętrznych do pomieszczeń DPS

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Szczecin ul. Potulicka 40 - przebudowa schodów zewnętrznych do pomieszczeń DPS					
1		Roboty rozbiórkowe i wykopy			
1	KNR 4-04	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m		
d.1	0804-01	5.50	m	5.500	
				RAZEM	5.500
2	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.1	0212-05	<plyta i schody> (2,40*0.20+2,50*0.25)*1.40	m ³	1.547	
				RAZEM	1.547
3	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m ³		
d.1	0348-04	1.40*0.25*1.20	m ³	0.420	
				RAZEM	0.420
4	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-02	2.50*2.0	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0813-01	6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR-W 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-06	7.38*1.40	m ²	10.332	
				RAZEM	10.332
7	KNR-W 2-01	Ręczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach pionowych wykonywane przy użyciu przenośnika taśmowego - grunt kat. III	m ³		
d.1	0305-02	6.0*1.80*1.40-(1.40*0.40*0.30+1.40*0.25*1.10)*2	m ³	14.014	
				RAZEM	14.014
8	KNR-W 4-01	Załadunek do kontenera gruzu	m ³		
d.1	0109-09	[poz.2+poz.3+poz.4*0.07+poz.5*0.30*0.15+poz.6*0.03+(1.40*0.40*0.30+1.40* 0.25*1.10)*2]*1.25	m ³	5.004	
	analogia			RAZEM	5.004
9		Koszt dzieżawy kontenera, wywozu i utylizacji gruzu	m ³		
d.1	cena zakła- dowa	poz.8	m ³	5.004	
				RAZEM	5.004
10	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 14 km (grunt kat. I-II)	m ³		
d.1	0109-05 0109-08	[poz.7]*1.25-2.50	m ³	15.018	
				RAZEM	15.018
11		Koszty składowania ziemi	m ³		
d.1	cena zakła- dowa	poz.10	m ³	15.018	
				RAZEM	15.018
2		Płyta fundamentowa i nawierzchnia			
12	KNR-W 4-01	Oczyszczenie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni po- nad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.2	0619-03	6.0*1.40	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
13	KNR-W 4-01	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów dysperbitem z wyprawą z zaprawy ce- mentowej z dodatkiem środka wodoszczelnego	m ²		
d.2	0603-05	6.0*1.40	m ²	8.400	
	analogia			RAZEM	8.400
14	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.2	0103-02	6.0*1.80	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
15	KNR-W 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uży- teczności publicznej na podłożu gruntowym - pospółka	m ³		
d.2	1103-01	6.0*1.80*0.90	m ³	9.720	
				RAZEM	9.720
16	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
d.2	1101-01	5.10*1.55*0.10	m ³	0.791	
				RAZEM	0.791
17	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0602-09	5.10*1.55	m ²	7.905	

PRZEDMIAR

Szczecin ul. Potulicka 40 - przebudowa schodów zewnętrznych do pomieszczeń DPS

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.905
18	KNR-W 2-02 d.2 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa poz.17	m ²		
			m ²	7.905	
				RAZEM	7.905
19	KNR-W 2-02 d.2 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		4.88*1.43*0.22	m ³	1.535	
				RAZEM	1.535
20	KNR-W 2-02 d.2 0204-01 z.sz. r 03 5.7. 9907-05	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu (do 1 m ³ w jednym miejscu)	m ³		
		[0.25*0.25*0.24]*6	m ³	0.090	
				RAZEM	0.090
21	KNR-W 2-02 d.2 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 8-10 mm	t		
		0.119	t	0.119	
				RAZEM	0.119
22	KNR-W 2-02 d.2 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
		4.88*1.43	m ²	6.978	
				RAZEM	6.978
23	KNR-W 2-02 d.2 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²		
		poz.22	m ²	6.978	
				RAZEM	6.978
24	KNR-W 2-02 d.2 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
		(1.43*2+4.88)*0.22	m ²	1.703	
				RAZEM	1.703
25	KNR-W 2-02 d.2 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²		
		poz.24	m ²	1.703	
				RAZEM	1.703
26	KNR AT-27 d.2 0201-01	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m ²		
		[(0.25*0.24)*4]*3+[(0.25*0.24)*3]*3	m ²	1.260	
				RAZEM	1.260
27	KNR 2-31 d.2 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000
28	KNR-W 2-01 d.2 0312-0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II	m ³		
		2.50	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
29	KNR-W 4-01 d.2 0619-03	Oczyszczenie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		7.38*1.40	m ²	10.332	
				RAZEM	10.332
30	KNR-W 4-01 d.2 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych	m ²		
		poz.29	m ²	10.332	
				RAZEM	10.332
31	KNR-W 2-02 d.2 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		
		poz.30	m ²	10.332	
				RAZEM	10.332
32	KNR 2-31 d.2 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		2.0*2.0+0.50*5.0	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
33	KNR 2-31 d.2 0502-05	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		poz.32	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
3		Roboty montażowe			
34	KNR-W 4-03 d.3 1009-06	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 20 mm w podłożu betonowym	otw.		
		4*6	otw.	24.000	
				RAZEM	24.000
35	d.3 analiza indywidualna	Montaż kotew na zaprawie iniekcyjnej	szt		
	24		szt	24.000	

PRZEDMIAR

Szczecin ul. Potulicka 40 - przebudowa schodów zewnętrznych do pomieszczeń DPS

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	24.000
36 d.3	KNR 4-06 0308-04 analogia	Wykonanie warsztatowe konstrukcji schodów i balustrady do montażu na połączenia skręcane 0,672	t t	 0.672	
				RAZEM	0.672
37 d.3	cena zakładowa	Cynkowanie konstrukcji stalowej schodów i balustrady 672	kg kg	 672.000	
				RAZEM	672.000
38 d.3	KNR 2-05 0208-04	Montaż konstrukcji schodów o masie elementu do 50 kg 0,389	t t	 0.389	
				RAZEM	0.389
39 d.3	KNR 2-05 0208-03	Montaż balustrady o masie elementu do 20 kg 0,283	t t	 0.283	
				RAZEM	0.283
40 d.3	analiza indywidualna	Montaż podestów i stopni z krat Wema ocynkowanych 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.3	analiza indywidualna	Montaż listwy antypoślizgowej na stopniach 9	szt szt	 9.000	
				RAZEM	9.000

