

PRZEDMIAR

ZAL. NR 7(7.3.)

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy led z czujnikami ruchu na klatkach schodowych .
ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. 9 Maja 12-18
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa KOLEJARZ
ADRES INWESTORA : Szczecin 70-136 ,ul.9 Maja 17
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Sławomir Subzda (Elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 09.06.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.06.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
R*1*4 - nakłady na 4 klatki M*1*4 - nakłady na 4 klatki S*1*4 - nakłady na 4 klatki					
1	KNR 4-03 1202-01 analogia	Sprawdzenie kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 4-03 1146-01	Demontaż płyty izolacyjnej wnęki rozdzielczej o powierzchni do 0.5 m2 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-03 1131-04	Demontaż przełączników czasowych o 4 przyłączonych przewodach 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-03 0904-09	Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzienia) 7	kpl. kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
7	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	cena zakładowa	Koszty utylizacji 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LEDING led 15W z czujnikiem ruchu 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 4-03 1206-04	Regulacja elektryczna przełączników prądowych lub napięciowych jednozakresowych- czujników Krotność = 0.5 6	pomiar pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000
12		Koszty transportu 2*5	km km	10	
				RAZEM	10

