

Jednostka projektowa:



BIURO PROJEKTOWE
„PIKIETAŻ”
Bartosz Żyszkowski

ul. Ks. Poniatowskiego 21/3, 71-111 Szczecin

NIP:852-223-23-11, REGON: 321291457

tel.: 503 384 700, email: b.zyszkowski@o2.pl

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamierzenia budowlanego: *Rozbudowa parkingu na dz. nr 124/8 obręb 1056 przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie*

Adres obiektu budowlanego: ul. 9 Maja 17, Szczecin

Kategoria obiektu budowlanego: XXII

Identyfikatory działek ewidencyjnych: jedn. ewidencyjna: Szczecin
obręb ewidencyjny: 326201_1.1056
dz. nr 124/8

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Kolejarz”
ul. 9 Maja 17
70-136 Szczecin



Zakres opracowania	Pełniona funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień i specjalność	Data	Podpis
Branża drogowa	Projektant	Bartosz Żyszkowski	ZAP/0172/POOD/11 spec. drogowa do proj. b.o.	grudzień 2023	

**Rozbudowa parkingu na dz. nr 124/8 przy ul. 9 Maja 17
w Szczecinie**

L.p.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
	D 01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	x	x
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych	km	0,13
	D 01.02.01	Usunięcie drzew i krzewów	x	x
2		Usunięcie krzewów wraz z wywiezieniem pozostałości	m2	6
	D 01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	x	x
3		Usunięcie humusu o śr. grubości 20 cm z wywozem na odl. do 20 km	m3	7
	D 01.02.04	Rozbiórki elementów dróg	x	x
4		Rozbiórka konstrukcji placu o naw. z betonu asfaltowego wraz z wywozem na odległość do 20 km	m2	712
5		Rozbiórka konstrukcji istn. miejsc postojowych wraz z wywozem na odl. do 20 km	m2	31
6		Rozbiórka istn. dojsć z kostki bet. wraz ze złożeniem do późniejszego wykorzystania	m2	6
7		Rozbiórka krawężników bet. wraz z wywozem na odl. do 20 km	m	21
8		Rozbiórka ław podkrawężnikowych wraz z wywozem na odl. do 20 km	m3	1,3
9		Rozbiórka obrzeży bet. wraz z wywozem na odl. do 20 km	m	111
10		Przestawienie istn. ławki w nową lokalizację	szt.	1
	D 04.00.00	PODBUDOWY	x	x
	D 04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	x	x
11		Wykonanie koryta mech. pod jezdniami wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wywiezieniem urobku na odkład na odległość do 20 km	m2	193
12		Wykonanie koryta mech. pod stanowiskami postojowymi wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wywiezieniem urobku na odkład na odległość do 20 km	m2	199
13		Wykonanie koryta mech. pod dojsćiami wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wywiezieniem urobku na odkład na odległość do 20 km	m2	168
	D 04.02.01	Warstwa odsączająca	x	x
14		Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, mechanicznie pod proj. terenami zielonymi, grubość warstwy 30 cm	m2	184
	D 04.02.02	Warstwa mrozochronna	x	x
15		Wykonanie warstwy mrozochronnej z piasku, mechanicznie pod stanowiskami postojowymi, grubość warstwy 15 cm	m2	199
	D 04.04.02	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego	x	x
16		Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego #0/31,5 mm (C90/3 ; CBR≥60) grub. warstwy 15 cm	m2	168
17		Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego #0/31,5 mm (C90/3 ; CBR≥60) grub. warstwy 19 cm	m2	392
	D 04.05.01	Podbudowa i warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem	x	x
18		Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej cementem kl. C1,5/2 z wytwórni, grubość warstwy 15 cm	m2	361
	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
	D 05.03.03	Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych	x	x
19		Wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych o grub. 10 cm na podsypce piaskowej grub. 5 cm wraz z wypełnieniem otworów humusem	m2	157
	D 05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej	x	x
20		Wykonanie naw. miejsc postojowych z kostki bet. o grub. 10 cm (kol. czerwony i niebieski) na podsypce piaskowej grub. 5 cm	m2	42
21		Wykonanie naw. jezdni i dojsć z kostki bet. o grub. 8 cm (kol. szary) na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm	m2	361
	D 05.03.23	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej	x	x
22		Odtworzenie nawierzchni dojsć - materiał z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m2	6
	D 07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BRD	x	x
	D 07.01.01	Oznakowanie poziome	x	x
23		Oznakowanie poziome mat. cienkowarstwowymi – znaki P-20 i P-24	m2	9
	D 07.02.01	Oznakowanie pionowe	x	x
24		Przestawienie istn. znaku wraz z wykonaniem i i zasypaniem dołu oraz ubiciem warstwami	szt.	1
25		Ustawienie słupków z rur stalowych min. Ø50 mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem i i zasypaniem dołów oraz ubiciem warstwami	szt.	1
26		Przymocowanie tarcz znaków drogowych małych, typu D, folia odbłaskowa II gen. do gotowych słupków	szt.	1
27		Przymocowanie tabliczek do znaków drogowych małych, typu T, folia odbłaskowa II gen. do gotowych słupków	szt.	1

L.p.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	D 08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x
	D 08.01.01	Krawężniki betonowe	x	x
28		Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wym. 15x22cm wraz z wykonaniem ławy betonowej zwykłej	m	65
29		Ustawienie krawężników betonowych skośnych o wym. 15x30/22cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem	m	8
30		Ustawienie krawężników betonowych wyniesionych o wym. 15x30cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem	m	93
	D 08.03.01	Obrzeża betonowe chodnikowe	x	x
31		Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cem.	m	127
	D 09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA	x	x
	D 09.01.10	Trawniki	x	x
32		Wykonanie trawników siewem z uprzednim humusowaniem ziemią urodzajną, warstwa o grub. 10 cm	m2	252
	D 10.00.00	INNE ROBOTY	x	x
	D.10.01.05	Regulacja pionowa studzienek	x	x
33		Regulacja pionowa kratek ściekowych	szt.	1
34		Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt.	1
	D.10.03.02	Zabezpieczenie linii kablowych	x	x
35		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie	m3	1,40
36		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szer. do 0,4 m	m	14
37		Ułożenie rury osłonowej dwudzielnej na istn. kablu oświetleniowym	m	7
38		Zasypanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie	m3	1,40