

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie indywidualnych zasilań energetycznych do garaży (21szt.) wraz z wykonaniem tablicy zabezpieczeń i instalacji oświetleniowej (1 szt. oprawy + wyłącznik)
ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Ruska
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa KOLEJARZ
ADRES INWESTORA : ul.9 Maja 17, Szczecin 70-136
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Sławomir Subzda (Elektroenergetyczna)
DATA OPRACOWANIA : 30.04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	cena zakładowa	Wykonanie dokumentacji wraz z uzgodnieniem schematu zestawu licznikowego w zakładzie energetycznym ENEA	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR-W 9 0202-07	Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 20-50 kg	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNNR-W 9 0202-07	Demontaż nieczynnej rozdzielni w lokalu usługowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-03 1003-16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 cegły - śr. rury do 25 mm	otw.		
		21	otw.	21.000	
				RAZEM	21.000
5	KNR 5-14 0101-02	Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przełącznikowych i nastawczych o masie do 50 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 5-14 0101-02	Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przełącznikowych i nastawczych o masie do 50 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 5-08 0613-06	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - głębokość pograżenia uziomu do 4.5 m - grunt kat. III	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 5-08 0804-02	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 4 mm ²	szt.żył		
		21*3	szt.żył	63.000	
				RAZEM	63.000
9	KNR-W 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
		21*3	m	63.000	
				RAZEM	63.000
10	KNR-W 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
		21*(2+3)	m	105.000	
				RAZEM	105.000
11	KNR-W 5-08 0110-02	Rury winidurkowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		21*3	m	63.000	
				RAZEM	63.000
12	KNR-W 5-08 0110-01	Rury winidurkowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		21*(2+3)	m	105.000	
				RAZEM	105.000
13	KNR-W 5-08 0207-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² wciągane do rur	m		
		63	m	63.000	
				RAZEM	63.000
14	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur	m		
		105	m	105.000	
				RAZEM	105.000
15	KNR-W 5-08 0401-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kolki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat		
		21	aparat	21.000	
				RAZEM	21.000
16	KNR-W 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
17	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt		
		21	szt	21.000	
				RAZEM	21.000
18	KNR-W 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 5-08 0304-05	Montaż na gotowym podłożu odgaleźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie (3 wyloty) 21	szt. szt.	 21.000	 21.000
				RAZEM	21.000
20	KNR-W 5-08 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych ,przycisków do przygotowanego podłoża 21	szt. szt.	 21.000	 21.000
				RAZEM	21.000
21	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 21	kpl. kpl.	 21.000	 21.000
				RAZEM	21.000
22	KNR-W 5-08 0511-11	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem przykręcanych 1x40W 21	kpl. kpl.	 21.000	 21.000
				RAZEM	21.000
23	KNR 4-03 0901-08	Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby 21*3	pod- łącz. pod- łącz.	 63.000	 63.000
				RAZEM	63.000
24	KNR 4-03 0901-09	Podłączenie przewodów kabelkowych do 4 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby 21*3	pod- łącz. pod- łącz.	 63.000	 63.000
				RAZEM	63.000
25	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 21	odc. odc.	 21.000	 21.000
				RAZEM	21.000
26	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 2	pomiar . pomiar .	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
27	KNR-W 4-03 1208-01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym 21	pomiar . pomiar .	 21.000	 21.000
				RAZEM	21.000
28		Koszty transportu 2*5	km km	 10	 10
				RAZEM	10

TABELA NARZUTÓW

							KOSZTORYS
Lp.	Nazwa	Skrót	Grupa	Wartość	Od robocizny	Od materia- łów	Od sprzętu
narzuty wspólne dla wszystkich działów							
1	Koszty pośrednie	Kp	wszystkie	0%	wszystkie		wszystkie
2	Zysk	Z	wszystkie	0%	wszystkie		wszystkie
narzuty kosztorysu							
1	VAT	V	wszystkie	0%	wszystkie		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
------	-------	----	-------	----------	----------	------------	---------	-------	----------	---------------	------------------	-------------------

Słownie: zero i 00/100 zł

Garaże - indywidualne zasilanie do garaży - 21 szt. - zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie: zero i 00/100 zł

