

I. Renowacja części elewacji budynku, pokrytej płytkami okładzinowymi z klinkieru w budynku mieszkalno-usługowym położonym przy ul. 9 Maja 11-11b w Szczecinie.

1. Wykonanie zabezpieczenia terenu robót przed dostępem osób postronnych,
2. rozbiórka okładzin i podokienników na ścianach zewnętrznych z płytek klinkierowych (z pozostawieniem cokołu o wysokości 4 warstw na ścianie szczytowej przy aptece) – 220 m²,
3. dostawa i wymiana obudowy przyłącza gazowego,
4. dostawa i montaż krat zabezpieczających otwory nawiewne – 2 szt.,
5. dostawa i wymiana kraty zabezpieczającej czerpnię powietrza wentylacji mechanicznej – 1 szt.,
6. demontaż i montaż daszków nad wejściami do budynku – 3 szt.,
7. demontaż i montaż dolnych odcinków rur spustowych – 6 szt.,
8. oczyszczenie i gruntowanie powierzchni muru - 220 m²,
9. wykonanie pod witrynami okładziny z płytek klinkierowych – 45 m²,
10. dostawa i montaż pod witrynami podokienników zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej o szerokości ok. 20 cm – 45,2 mb,
11. docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą z dostosowaniem grubości izolacji termicznej do lica części ścian leżących powyżej (gr. styropianu 6-8 cm) – 175,5 m²,
12. dostawa i montaż podokienników z blachy stalowej ocynkowanej o dł. 65 cm (szerokość dostosować do gr. ścian zapewniając wysięg 5cm) – 33 szt.,
13. naprawa ościeży oraz pomalowanie na kolor zbliżony do istniejącego – 33 kpl,
14. renowacja zewnętrznej powierzchni krat okiennych - szt. 28, polegająca na:
 - oczyszczeniu z rdzy i resztek farby,
 - malowaniu farbą antykorozyjną,
15. malowanie wyprawy zewnętrznej docieplenia (w kolorze zbliżonym do części ścian leżących powyżej) - 175,5 m²,
16. dostawa styropianu, podokienników, płytek klinkierowych i innych wyrobów budowlanych niezbędnych do wykonania ww. robót,
17. wywóz i utylizacja odpadów.

II. Naprawa studzienek okien piwnic w budynku mieszkalno-usługowym, położonym przy ul. 9 Maja 11-11b w Szczecinie.

1. Wykonanie zabezpieczenia terenu robót przed dostępem osób postronnych,
2. naprawa studzienek okien piwnic i podestów przed wejściami do budynku polegająca na:
 - skuciu luźnego betonu i demontażu stalowych krat z kątownikami – 28 szt,
 - oczyszczeniu dna studzienek i pod kratami w podestach wejściowych,
 - szalowaniu i uzupełnieniu konstrukcji ścian studzienek i podestów,
 - montażu ram z kątowników i wypełniających je stalowych ram, ocynkowanych ogniowo – 28 szt,
 - wykonaniu tynku cementowego ścian wewnątrz studzienek,
 - wykonaniu hydroizolacji ścian budynku,
3. regulacja wysokości osadzenia poziomej kraty przed wejściem do zaplecza apteki,
4. dostawa kątowników, krat i innych wyrobów budowlanych niezbędnych do wykonania ww. robót,
5. wywóz i utylizacja odpadów.

Uwaga: po demontażu stalowe kraty wraz z kątownikami zabezpieczające okna piwniczne (w ilości 28 szt.) przekazać protokolarnie do Administracji Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”.

Inspektor nadzoru
robót budowlanych

mgr inż. Grzegorz Jerzy
upr. bud. 87/Sz/90