

Osiedle „Wzgórze Hetmańskie”

ul. 9 Maja 10 (1 klatka)

Roboty elektryczne polegające na wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej (TG, TP, TM).

1. Rozbudowa tablicy głównej TG o wyłącznik DPX z cewką, przekaźnikiem kontroli faz wraz z przyciskiem p.poż.
2. Wymiana przewodu ze złącza ZK do tablicy TG.
3. Wymiana instalacji WLZ pion (4szt.) do zestawów licznikowych.
4. Ułożenie kanałów instalacyjnych.
5. Wymiana przewodów zasilających mieszkania na przewody 5-żyłowe.
6. Wymiana zestawów licznikowych.
7. Wymiana obudów szachtów gazowych.
8. Wymiana tablic mieszkaniowych (TM 8 polowe - 4 zabezpieczenia).
9. Wykonanie instalacji dzwonekowej z mieszkań wraz z przyciskiem.
10. Wymiana kompletnej instalacji oświetleniowej w piwnicy wraz z oprawami (bez komórek lokatorskich).
11. Wykonanie instalacji w pomieszczeniach wspólnych (suszarnie, pralnie itp.).
12. Wymiana instalacji administracyjnej oświetlenia klatki schodowej bez opraw (istniejące).
13. Wykonanie instalacji oświetleniowej na ostatniej kondygnacji wraz z rozbudową oświetlenia (oprawy).
14. Prace malarskie po robotach.
15. Wykonanie pomiarów elektrycznych powykonawczych.
16. Opracowanie i uzgodnienie schematu modernizacji instalacji z ENEA w Szczecinie.

Osiedle „Wzgórze Hetmańskie”

ul. Legnicka 17-20 (4 klatki)

Roboty elektryczne polegające na wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej (TG, TP, TM).

1. Wymiana przewodu ze złącza ZK do tablicy TG.
2. Wymiana instalacji WLZ pion (4szt.) do zestawów licznikowych.
3. Wymiana przewodów zasilających mieszkania na przewody 5-żyłowe.
4. Wymiana zestawów licznikowych.
5. Wymiana tablic mieszkaniowych (TM 8 polowe - 4 zabezpieczenia).
6. Wykonanie instalacji dzwonekowej z mieszkań wraz z przyciskiem.
7. Wymiana kompletnej instalacji oświetleniowej w piwnicy wraz z oprawami (bez komórek lokatorskich).
8. Wykonanie instalacji w pomieszczeniach wspólnych (suszarnie, pralnie itp.)
9. Wymiana instalacji administracyjnej oświetlenia klatki schodowej bez opraw (istniejące).
10. Prace malarskie po robotach.
11. Wykonanie pomiarów elektrycznych powykonawczych.
12. Opracowanie i uzgodnienie schematu modernizacji instalacji w ENEA w Szczecinie.



Osiedle „Wzgórze Hetmańskie”

ul. Ruska 15-15c (4 klatki).

Roboty elektryczne polegające na wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej (TG, TP, TM).

1. Wymiana przewodu ze złącza ZK do tablicy TG.
2. Wymiana instalacji WLZ pion (4szt.) do zestawów licznikowych (parter).
3. Wymiana zestawów licznikowych.
4. Ułożenie koryt instalacyjnych w pionie na klatce.
5. Wymiana przewodów zasilających mieszkania na przewody 5-żyłowe.
6. Wymiana tablic mieszkaniowych (TM 8 polowe - 4 zabezpieczenia).
7. Wykonanie instalacji dzwonekowej z mieszkań wraz z przyciskiem.
8. Wymiana kompletnej instalacji oświetleniowej w piwnicy wraz z oprawami (bez komórek lokatorskich).
9. Wykonanie instalacji w pomieszczeniach wspólnych (suszarnie, pralnie itp.)
10. Wymiana instalacji administracyjnej oświetlenia klatki schodowej bez opraw (istniejące).
11. Prace malarskie po robotach.
12. Wykonanie pomiarów elektrycznych powykonawczych.
13. Opracowanie i uzgodnienie schematu modernizacji instalacji w ENEA w Szczecinie.



Osiedle „Wzgórze Hetmańskie”

ul. Ruska 18-21 (4 klatki).

Roboty elektryczne polegające na wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej (TG, TP, TM).

1. Wymiana instalacji WLZ pion (4szt.) do zestawów licznikowych (parter).
2. Wymiana zestawów licznikowych.
3. Ułożenie koryt instalacyjnych w pionie na klatce.
4. Wymiana przewodów zasilających mieszkania na przewody 5-żyłowe.
5. Wymiana tablic mieszkaniowych (TM 8 połowe - 4 zabezpieczenia).
6. Wykonanie instalacji dzwonekowej z mieszkań wraz z przyciskiem.
7. Wymiana kompletnej instalacji oświetleniowej w piwnicy wraz z oprawami (bez komórek lokatorskich).
8. Wykonanie instalacji w pomieszczeniach wspólnych (suszarnie, pralnie itp.).
9. Wymiana instalacji administracyjnej oświetlenia klatki schodowej bez opraw (istniejące).
10. Prace malarskie po robotach.
11. Wykonanie pomiarów elektrycznych powykonawczych.
12. Opracowanie i uzgodnienie schematu modernizacji instalacji w ENEA w Szczecinie.



Osiedle „Cukrowa”

ul. Cukrowa 15-23 (5 klatek).

Roboty elektryczne polegające na wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej (TG, TP, TM).

1. Wymiana WLZ z ZK do TG.
2. Wymiana instalacji WLZ pion (4szt.) do zestawów licznikowych (piwnica).
3. Wymiana zestawów licznikowych.
4. Ułożenie koryt instalacyjnych w pionie na klatce.
5. Wymiana przewodów zasilających mieszkania na przewody 5-żyłowe.
6. Wymiana tablic mieszkaniowych (TM 8 polowe - 4 zabezpieczenia).
7. Wykonanie instalacji dzwonekowej z mieszkań wraz z przyciskiem.
8. Wymiana kompletnej instalacji oświetleniowej w piwnicy wraz z oprawami (bez komórek lokatorskich).
9. Wykonanie instalacji w pomieszczeniach wspólnych (suszarnie, pralnie itp.).
10. Wymiana instalacji administracyjnej oświetlenia klatki schodowej z oprawami.
11. Prace malarskie po robotach.
12. Wykonanie pomiarów elektrycznych powykonawczych.
13. Opracowanie i uzgodnienie schematu modernizacji instalacji w ENEA w Szczecinie.



Osiedle „Smolańska ”

ul. Klemensiewicza 12-16 (3 klatki).

Roboty elektryczne polegające na modernizacji oświetlenia na klatkach i w piwnicach.

1. Wymiana opraw z czujnikami ruchu na klatce (15W -20W).
2. Montaż zaślepek instalacyjnych na klatce.
3. Wymiana instalacji oświetleniowej w piwnicy wraz z pom. przynależnymi (bez komórek lokatorskich) i oprawami led 10W.
4. Montaż ogranicznika mocy w tablicy TA.



Osiedle „Smolańska ”

ul. Klemensiewicza 20-22 (2 klatki).

Roboty elektryczne polegające na modernizacji oświetlenia na klatkach i w piwnicach.

1. Wymiana opraw z czujnikami ruchu na klatce (15W -20W).
2. Montaż zaślepek instalacyjnych na klatce.
3. Wymiana instalacji oświetleniowej w piwnicy wraz z pom. przynależnymi (bez komórek lokatorskich) i oprawami led 10W.
4. Montaż ogranicznika mocy w tablicy TA.



Osiedle „Smolańska ”

ul. Klemensiewicza 24-28 (3 klatki).

Roboty elektryczne polegające na modernizacji oświetlenia na klatkach i w piwnicach.

1. Wymiana opraw z czujnikami ruchu na klatce (15W -20W).
2. Montaż zaślepek instalacyjnych na klatce.
3. Wymiana instalacji oświetleniowej w piwnicy wraz z pom. przynależnymi (bez komórek lokatorskich) i oprawami led 10W.
4. Montaż ogranicznika mocy w tablicy TA.



Osiedle „Śródmieście”

ul. Potulicka 40

Roboty elektryczne polegające na modernizacji instalacji elektrycznej wraz z wymianą zasilania do mieszkań (3 piony).

- pion nr 9; mieszkanie nr 2, 13, 30, 47, 64, 81, 98, 115, 132, 149, 166 i 183.
 - pion nr 10; mieszkanie nr 8, 21, 38, 55, 72, 89, 106, 123, 140, 157, 174 i 191.
 - pion nr 11; mieszkanie nr 7, 20, 37, 54, 71, 88, 105, 122, 139, 156, 173 i 190.
-
1. Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą zasilania do mieszkań oraz tablicami TM od istniejących zastawów licznikowych TPL, remont administracyjnej instalacji elektrycznej wraz z instalacją dzwonek (3 piony).
 2. Ułożenie koryt instalacyjnych w pionie na klatce (3szt.).
 3. Wymiana przewodów zasilających mieszkania na przewody 5-żyłowe.
 4. Wymiana tablic mieszkaniowych (TM 8 polowe - zabezpieczenia).
 5. Wymiana instalacji administracyjnej oświetlenia klatki schodowej bez opraw (istniejące).
 6. Prace remontowe po robotach.
 7. Wykonanie pomiarów elektrycznych powykonawczych.

